
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ

Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM ,
PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Adres 59-300 LUBIN, DZIAŁKA NR 327/1, 327/3, I CZĘŚĆ DZIAŁKI 327/4, OBR. 5.

Inwestor MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O. 59-300 LUBIN , UL.
RZEŹNICZA 1

Wykonawca / Projektant GEOTECHNICA
87-100 Toruń ul. Kościuszki 49d

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen III kw/2014 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Opracowano na podstawie projektu i danych projektanta
Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Wykonawca / Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 21 styczeń 2015 r.

Kosztorys ofertowy

BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
			1. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-25 0308/02		Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych	m2	114,080			
2	KNR 2-31 0810/05		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm	m2	23,000			
3	KNR 2-31 0810/06		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm (Krotność= 3)	m2	23,000	3		
4	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	14,858			
5	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	14,858			
6	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9)	m3	14,858	9		
			2. Ogrodzenie					
			2.1. Ogrodzenie systemowe panelowe na ścianie oporowej					
7	KNR 7-28 0211/02 analogia		Dostawa i osadzenie słupków ogrodzeniowych L=2,40m z kształtownika prostokątnego 40x60mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo	szt	19,000			
8	KNR 2-02 1805/11 analogia		Dostawa i montaż przesel ogrodzenia panelowego wykonanego z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo typ 2D	m2	68,960			
			2.2. Ogrodzenie panelowe na podmurówce					
9	KNR 2-01 0217/04		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3	m3	72,964			
10	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10	m3	2,590			
11	KNR 2-02 0238/01		Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej z B-25	m3	4,625			
12	KNR 2-02 0239/04		Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 25cm z B-25	m3	8,138			
13	KNNR 2 0105/02		Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ław i stóp fundamentowych	t	0,787			
14	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	65,113			
15	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następną warstwą ponad pierwszą	m2	65,113			
16	KNR 2-01 0501/01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	57,611			
17	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	15,353			
18	KNR 2-02 1914/04		Zatarcie powierzchni betonu na gładko na cokole	m2	20,350			
19	KNR 2-02 1804/12 analogia		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wykonanego z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo na systemowej podmurówce wys. 20cm wraz ze słupkami i kompletem elementów złącznych	m	33,600			
20	KNR 2-02 1808/11 analogia		Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej o szerokości 400cm i wysokości ca 160cm wykonanej z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo wraz ze słupkami i kompletem elementów złącznych	kpl	1,000			

Kosztorys ofertowy

BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Krot.	Cena	Wartość
21	KNR 2-02 1808/11 analogia		Dostawa i montaż furtki o szerokości 120cm i wysokości ca 160cm wykonanej z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo wraz ze słupkami i kompletem elementów łącznych	kpl	2,000			
			Razem					

Zestawienie robocizny

BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	19,285		
2	Cieśle gr.II	r-g	137,963		
3	Dekarze gr.II	r-g	4,929		
4	Monterzy gr.II	r-g	17,220		
5	Robotnicy gr.I	r-g	627,674		
6	Robotnicy gr.II	r-g	22,821		
7	Robotnicy	r-g	23,772		
8	Spawacze gr.II	r-g	7,586		
		Razem	861,249		

Zestawienie materiałów

BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B-10)	m3	3,945		
2	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	13,018		
3	Brama dwuskrzydłowa o szerokości 400cm i wysokości ca 160cm wykonana z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	m2	6,400		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,365		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,502		
6	Drewno na stemple	m3	0,244		
7	Furtka o szerokości 120cm i wysokości ca 160cm wykonana z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	m2	3,840		
8	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7,787		
9	Klamry ciesielskie	kg	9,766		
10	Kotwy metalowe	szt	38,000		
11	Krawędziaki iglaste kl. II	m3	0,049		
12	Ogrodzenie panelowe systemowe wykonanego z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo wraz ze słupkami i kompletem elementów łącznych	m2	52,080		
13	Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej	kg	787,000		
14	Przesło ogrodzenia panelowego wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo o średnicy fi 5,0mm o oczku 50x200mm wys. 1,60m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo typ 2D	m2	68,960		
15	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,790		
16	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	52,090		
17	Słupek ogrodzeniowy L=2,40m z kształownika prostokątnego 40x60mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo	szt	19,000		
18	Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	10,579		
19	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M- 4	m3	0,030		
20	Zaprawa cementowa	m3	0,020		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM , PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	m-g	4,203		
2	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,40 m3 (1)	m-g	2,125		
3	Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15 m	m-g	3,418		
4	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	7,578		
5	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	25,599		
6	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	4,138		
7	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min	m-g	7,726		
8	Środek transportowy	m-g	1,737		
		Razem	56,523		